


Da inserire sul sito: Quantità di materiali estratti tra Condove e San Gillio contenenti amianto

	NODO URBANO DI TORINO POTENZIAMENTO LINEA BUSSOLENO-TORINO E CINTURA MERCI							
	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOG.	CODIFICA DOCUMENTO	PROGR.	REV.

Quadro di riferimento ambientale
Volume I
Relazione

<i>Opera</i>	<i>Prog. inizio (m)</i>	<i>Prog. fine (m)</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Stima Volume serpent. (mc)</i>
Galleria Musiné-Gravio	22.900,00	24.300,00	1.400,00	232.260
Finestra Rivera	100,00	400,00	300,00	18.900
Galleria Musiné-Gravio	32.413,00	36.713,00	4.300,00	900.000

Tab. 7.7.2 Volumi di ammassi rocciosi di serpentiniti interessate dagli scavi

* In queste tratte la presenza di serpentino è presunta.

Il volume totale di serpentino da movimentare per i lavori in oggetto, risulta stimato in 1.151.000 m³.

Si ricorda e si sottolinea che queste quantità derivano da un calcolo che prende spunto da una serie di ipotesi riguardanti le sezioni-tipo delle opere, la natura dei terreni, i metodi e il numero dei fronti di scavo, e sono pertanto da considerare passibili di variazioni anche significative nelle fasi successive di indagine.