

Tabella riassuntiva delle opere di ingegneria da realizzare sulla gronda.

Sono escluse le gallerie naturali. Nel secondo progetto preliminare RFI ha previsto la sostituzione

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OPERE DI LINEA.

SIGLA OPERA	NOME - TIPOLOGIA OPERA	PROGR. INIZIO (BIN. PAR)	PROGR. FINE (BIN. PAR)	SVILUPPO (BIN. PAR)	PROGR. INIZIO (BIN. DISPAR)	PROGR. FINE (BIN. DISP)	SVILUPPO (BIN. DISP)
GA01	Gall. Artificiale Sezione tipo 1+camerone	1+057.40	2+616.95	1+559.55	1+056.00	2+601.35	1+545.35
GA02	Pozzo in artificiale	2+616.95	2+648.15	0+031.20	2+601.35	2+632.55	0+031.55
GA03	Pozzo in artificiale	4+400.00	4+440.00	0+040.00	4+389.53	4+429.65	0+040.12
GA04 (1° tratto)	Gall. Artificiale Sezione tipo 1	4+440.00	4+788.37	0+348.37	4+430.00	4+778.37	0+348.370
GA04 (2° tratto)	Gall. artificiale Sezione tipo3	4+788.37	4+940.00	0+151.63			
GA05	Gall. artificiale Sezione tipo2	6+580.00	7+030.00	0+450.00			
GA06	Gall. artificiale Sezione tipo2	7+150.00	7+185.00	0+035.00			
VI01	Viadotto Stura impalcato acc-cls	8+399.00	8+665.00	0+266.00			
GA07	Gall. artificiale Sezione tipo3	9+290.00	12+120.00	2+830.00			
GA08	Gall. artificiale Sezione tipo2+camerone	13+363.00	14+339.00	0+976.00			
VI02	Viadotto Travi di acc. Incorporate nel cls	15+050.00	15+424.00	0+374.00			
GA09	Gall. artificiale Sezione tipo3	20+870.00	20+946.47	0+076.47			
GA09	Gall. artificiale Sezione tipo1+camerone	20+946.47	21+700.00	0+753.53	20+934.90	21+690.00	0+755.10

delle due precedenti in una sola